

Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa Vista SC
Projeto Elétrico da Reforma da Escola Municipal Professora Herminda Ivanir Ferraz

PLANILHA ORÇAMETÁRIA

FONTE	CÓDIGO	ITEM	MATERIAL	Unid.	QUANT.	Valor Unit.	BDI 22%	Valor Total
		1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
SINAPI 09/2017	93653	1.1	Disjuntor monopolar DIN 10A	Un	1	R\$ 12,61	R\$ 2,77	R\$ 15,38
SINAPI 09/2017	93654	1.2	Disjuntor monopolar DIN 16A	Un	1	R\$ 13,14	R\$ 2,89	R\$ 16,03
SINAPI 09/2017	93656	1.3	Disjuntor monopolar DIN 25A	Un	2	R\$ 13,99	R\$ 3,08	R\$ 34,14
SINAPI 09/2017	93657	1.4	Disjuntor monopolar DIN 32A	Un	3	R\$ 15,11	R\$ 3,32	R\$ 55,29
SINAPI 09/2017	93672	1.5	Disjuntor tripolar DIN 40A	Un	2	R\$ 94,18	R\$ 20,72	R\$ 229,80
SINAPI 09/2017	39456	1.6	Interruptor Diferencial Residencial tetrapolar 40A-30mA	Un	1	R\$ 189,10	R\$ 41,60	R\$ 230,70
SINAPI 09/2017	91924	1.7	Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 1,5mm2	m	70	R\$ 1,64	R\$ 0,36	R\$ 140,00
SINAPI 09/2017	91926	1.8	Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 2,5mm2	m	70	R\$ 2,30	R\$ 0,51	R\$ 196,70
SINAPI 09/2017	91928	1.9	Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 4,0mm2	m	70	R\$ 3,56	R\$ 0,78	R\$ 303,80
SINAPI 09/2017	91930	1.10	Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 6,0mm2	m	140	R\$ 4,83	R\$ 1,06	R\$ 824,60
SINAPI 09/2017	91932	1.11	Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 10,0mm2	m	100	R\$ 7,76	R\$ 1,71	R\$ 947,00
SINAPI 09/2017	91953	1.12	Interruptor simples de embutir 1 tecla	Un	2	R\$ 21,98	R\$ 4,84	R\$ 53,64
SINAPI 09/2017	91967	1.13	Interruptor simples de embutir 3 tecla	Un	1	R\$ 47,61	R\$ 10,47	R\$ 58,08
SINAPI 09/2017	91997	1.14	Tomada de embutir 2P+T 20A, 1 módulo	Un	12	R\$ 28,14	R\$ 6,19	R\$ 411,96
SINAPI 09/2017	92005	1.15	Tomada de embutir 2P+T 20A, 2 módulos	Un	8	R\$ 47,07	R\$ 10,36	R\$ 459,44
SINAPI 09/2017	91831	1.16	Eletroduto corrugado 3/4"	m	60	R\$ 5,42	R\$ 1,19	R\$ 396,60
Cotação		1.17	Luminária plafon sobrepôr LED 48W, 4500 lúmens	Un	5	R\$ 220,00		R\$ 1.100,00
SINAPI 09/2017	74131/004	1.18	Quadro de distribuição de energia para 18 disjuntores	Un	1	R\$ 387,17	R\$ 85,18	R\$ 472,35
SINAPI 09/2017	20256	1.19	Roldana plástica com prego, 30x30mm, para instalação aparente	Un	100	R\$ 0,36	R\$ 0,08	R\$ 44,00
			TOTAL					R\$ 5.989,51

Obs.: Alguns itens da planilha não constam na tabela SINAPI, sendo portanto necessário 3 orçamentos dos mesmos.