


Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa Vista SC
Muro de Alvenaria e Tela Metalica da Creche Pro Infancia do Municipio.

PLANILHA ORÇAMETÁRIA

FONTE	CÓDIGO	ITEM	MATERIAL DESCRIÇÃO	Unid.	QUANT.	Valor Unit.	BDI 25%	Valor Total
		1	MURO DE ALVENARIA COM TELA METALICA					R\$ 33.375,74
SINAPI 09/2018	96527	1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF06/2017	m³	12,11	R\$ 87,94	R\$ 21,99	R\$ 1.331,25
SINAPI 09/2018	orçam.	1.2	Concreto armado viga baldrame fck 18 mpa com formas.	m³	5,19	R\$ 355,00	R\$ 88,75	R\$ 2.303,06
SINAPI 09/2018	73844/002	1.3	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	m³	13,8	R\$ 449,80	R\$ 112,45	R\$ 7.759,05
SINAPI 09/2018	87893	1.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	110	R\$ 5,10	R\$ 1,28	R\$ 701,80
SINAPI 09/2019	5991	1.5	Emboço BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m²	110	R\$ 39,40	R\$ 9,85	R\$ 5.417,50
SINAPI 09/2018	orçam.	1.6	Tela soldada metalica (15x5)cm, fio 2,7 mm	m²	138	R\$ 23,00	R\$ 5,75	R\$ 3.967,50
SINAPI 09/2018	orçam.	1.7	Tela Otiz malha soldada 5x5 arame nº 10 pintada com quadro de tubo 30x40 parede 1,2 e pilar 30x40 parede 1,2 mm instalado.	m²	68,76	R\$ 98,50	R\$ 24,63	R\$ 8.466,42
SINAPI 09/2018	orçam.	1.8	Pilar de concreto armado pre moldado 10 x10 cm x 1,60 cm.	unid	49	R\$ 29,80	R\$ 7,45	R\$ 1.825,25
SINAPI 09/2018	orçam.	1.9	Concreto armado para os pilares na alvenaria fck 18 mpa.	m³	0,3	R\$ 355,00	R\$ 88,75	R\$ 133,13
SINAPI 09/2018	85189	1.10	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 3,55 X1,6 M, INCLUSIVE CADEADO	unid	1	R\$ 1.176,62	R\$ 294,16	R\$ 1.470,78
SINAPI 09/2019	88423	1.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR.	m²	184	R\$ 14,35	R\$ 3,59	R\$ 3.300,96
TOTAL								R\$ 33.375,74

São Miguel da Boa Vista-SC, 26 de Novembro de 2018.


 Paulo Cesar Parzianello
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 045.181-8

Paulo Cesar Parzianello
 Engenheiro Civil
 CREA-SC 045.181-8