

MEMORIAL DE CÁLCULO

QUANTITATIVOS FÍSICOS DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO PÓRTICO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA OLINDA W. KIRTEN

Endereço: SC 492

Município: São Miguel da Boa Vista / SC

- A empresa vencedora da licitação deverá realizar conversa com o município para definir cores, texturas e demais itens pertinentes à obra de revitalização antes do início dos trabalhos, assim como conferência in loco das dimensões e alturas;

1.0. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

1.1. Remoção, lixamento e limpeza

Remoção da madeira do pórtico = **74,00m²**

Lixamento dos beirais = **21,15m²**

Limpeza do telhado = **51,00m²**

Limpeza das paredes = **143,80m²** (somente lado externo)

1.2. REVITALIZAÇÃO

1.2.1. Madeira

Nova Madeira = **74,00m²**

1.2.2. Pintura

Para alvenaria: 143,80m² x 2 lados (interna e externamente) = **287,60m²**

Para a madeira do pórtico, somente lado externo: **74,00m²**

Para o telhado: **51,00m²**

1.2.3. Letreiro e Brasão - Cotações

Letreiro com altura média de 0,70m = **28 letras**

Brasão com dimensões médias de 1,10mx1,10m = **02 unidades**

1.2.4. Plantas - 4 canteiros

Agave = **4 Unidades**, 1 planta em cada canteiro

Moréia = **12 Unidades**, 3 plantas em cada canteiro

Separador de grama: $8,90\text{m}^2 \times 4$ canteiros **35,60ml** para os 4 canteiros

Pedra de jardim na cor escura: $4,90\text{m}^2 \times 4$ canteiros = **19,60m²**

1.3. Limpeza final

Considerado metragem estimativa do entorno do pórtico = **100,00m²**

São Miguel da Boa Vista (SC), 17 de dezembro de 2018.

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier

Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1

AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)