

**Município de São Miguel da Boa Vista SC**  
**Projeto Para Iluminação Pública da Rua José Edgar Petter**

**PLANILHA ORÇAMETÁRIA**

FONTE	CÓDIGO	ITEM	MATERIAL	Unid.	QUANT.	Valor Unit.	BDI 25%	Valor Total
		<b>1</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
SINAPI 07/2021	379	1.1	Arruela quadrada	Un	10	R\$ 0,90	R\$ 0,23	R\$ 11,30
SINAPI 07/2021	414	1.2	Braçadeira plástica	Un	18	R\$ 0,06	R\$ 0,02	R\$ 1,44
SINAPI 07/2021	11837	1.3	Conjunto grampo de suspensão	Un	4	R\$ 60,49	R\$ 15,12	R\$ 302,44
SINAPI 07/2021	441	1.4	Parafuso de cabeça quadrada	Un	10	R\$ 7,54	R\$ 1,89	R\$ 94,30
SINAPI 07/2021	7581	1.5	Sapatilha	Un	2	R\$ 4,66	R\$ 1,17	R\$ 11,66
SINAPI 07/2021	421	1.6	Olhal para parafuso	Un	2	R\$ 13,33	R\$ 3,33	R\$ 33,32
SINAPI 07/2021	417	1.7	Alça pré formada de distribuição	Un	2	R\$ 4,18	R\$ 1,05	R\$ 10,46
SINAPI 07/2021	1603	1.8	Conector cunha para cabo 50mm	Un	4	R\$ 67,32	R\$ 16,83	R\$ 336,60
SINAPI 07/2021	5057	1.9	Poste de concreto duplo T 10/300	Un	5	R\$ 1.402,57	R\$ 350,64	R\$ 8.766,05
SINAPI 07/2021	100604	1.11	Assentamento de poste de concreto com comprimento de 10 metros e carga nominal de 300 daN	Un	5	R\$ 597,04	R\$ 149,26	R\$ 3.731,50
Orçamento		1.13	Para-raio de baixa tensão	Un	3	R\$ 92,07	R\$ 23,02	R\$ 345,27
SINAPI 07/2021	101655	1.14	Luminária pública LED 60W	Un	5	R\$ 468,58	R\$ 117,15	R\$ 2.928,65
Orçamento		1.15	Cabo de alumínio 3x50(50)mm	m	175	R\$ 38,54	R\$ 9,64	R\$ 8.431,50
SINAPI 07/2021	101636	1.16	Braço para iluminação publica 1,5m	Un	5	R\$ 129,88	R\$ 32,47	R\$ 811,75
SINAPI 07/2021	91925	1.17	Cabo de cobre 1,5mm	Un	40	R\$ 4,10	R\$ 1,03	R\$ 205,20
SINAPI 07/2021	1562	1.18	Conector de perfuração	Un	4	R\$ 14,87	R\$ 3,72	R\$ 74,36
SINAPI 07/2021	96985	1.19	Haste de aterramento 5/8" x 2400mm	Un	1	R\$ 71,47	R\$ 17,87	R\$ 89,34
SINAPI 07/2021	1600	1.20	Conector tipo cunha para cabo de 25mm	Un	2	R\$ 17,36	R\$ 4,34	R\$ 43,40
SINAPI 07/2021	868	1.21	Cabo de cobre nu 25mm	m	12	R\$ 25,40	R\$ 6,35	R\$ 381,00
			<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 26.609,54</b>

Glauber Sartori Gandolfi  
 CREA/SC 103070-7