



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de São Miguel da Boa Vista	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfalto e Calçada Pública na Rua Maravilha, Rua das Flores e Rua das Palmas			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfalto e Calçada Pública na Rua Maravilha, Rua das Flores e	MUNICÍPIO / UF São Miguel da Boa Vista	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Asfalto e Calçada Pública na Rua Maravilha, Rua das Flores e Rua das Palmas									490.698,34	
1.			Pavimentação Asfalto e Calçada Pública					-	490.698,34	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.194,47	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	400,00	BDI 1	482,92	2.173,14	RA
1.1.2.	SINAPI-I	4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	9,00	1,96	BDI 1	2,37	21,33	RA
1.2.			LIMPEZA					-	7.689,89	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.358,03	1,90	BDI 1	2,29	7.689,89	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO - Reperfilagem 4 cm					-	291.576,85	
1.3.1.	SINAPI	COMP. 02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	3.358,03	2,53	BDI 1	3,05	10.241,99	RA
1.3.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	134,29	1.615,20	BDI 1	1.950,03	261.869,53	RA
1.3.3.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	10.409,27	1,55	BDI 1	1,87	19.465,33	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL					-	8.539,54	
1.4.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	812,01	5,35	BDI 1	6,46	5.245,58	RA
1.4.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	109,18	24,99	BDI 1	30,17	3.293,96	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL					-	7.683,48	
1.5.1.	SINAPI	101035	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	5,00	523,65	BDI 1	632,20	3.161,00	RA
1.5.2.	SINAPI	101034	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	4,00	426,17	BDI 1	514,52	2.058,08	RA
1.5.3.	SINAPI	101038	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	4,00	510,31	BDI 1	616,10	2.464,40	RA
1.6.			RETIRADA DE CALÇADA PÚBLICA					-	6.696,62	
1.6.1.	SICRO	1619003	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO	M3	3,77	72,82	BDI 1	87,92	331,46	RA
1.6.2.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	36,57	17,17	BDI 1	20,73	758,10	RA
1.6.3.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	52,00	80,58	BDI 1	97,28	5.058,56	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de São Miguel da Boa Vista	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfalto e Calçada Pública na Rua Maravilha, Rua das Flores e Rua das Palmas			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfalto e Calçada Pública na Rua Maravilha, Rua das Flores e	MUNICÍPIO / UF São Miguel da Boa Vista	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentação Asfalto e Calçada Pública na Rua Maravilha, Rua das Flores e Rua das Palmas									490.698,34	
1.6.4.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.119,38	0,41	BDI 1	0,49	548,50	RA
1.7.			LOCAÇÃO CALÇADA PÚBLICA					-	375,88	
1.7.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	696,08	0,45	BDI 1	0,54	375,88	RA
1.8.			REGULARIZAÇÃO CALÇADA PÚBLICA					-	3.361,59	
1.8.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.231,35	2,26	BDI 1	2,73	3.361,59	RA
1.9.			CALÇADA PÚBLICA - PAVER					-	97.114,67	
1.9.1.	SINAPI	93028	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	931,11	68,56	BDI 1	82,77	77.067,97	RA
1.9.2.	SINAPI	93030	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	147,40	100,76	BDI 1	121,65	17.931,21	RA
1.9.3.	SINAPI	93030	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALERTA, ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA	M2	17,39	100,76	BDI 1	121,65	2.115,49	RA
1.10.			VIGA DE ACABAMENTO					-	25.259,00	
1.10.1.	SINAPI	COMP. 01	VIGA DE ACABAMENTO (0,10 x 0,15 M)	M3	7,87	2.658,44	BDI 1	3.209,53	25.259,00	RA
1.11.			MEIO FIO					-	40.206,35	
1.11.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	638,50	52,16	BDI 1	62,97	40.206,35	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Miguel da Boa Vista
Local

sexta-feira, 25 de novembro de 2022

Responsável Técnico
Nome: Carline Joice Hackenhaar
CREA/CAU: 090.319-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de São Miguel da Boa Vista	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfalto e Calçada Pública na Rua Maravilha, Rua das Flores e Rua das Palmas			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfalto e Calçada Pública na Rua Maravilha, Rua das Flores e	MUNICÍPIO / UF São Miguel da Boa Vista	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação Asfalto e Calçada Pública na Rua Maravilha, Rua das Flores e Rua das Palmas									
Data									
				ART/RRT:	0				

RECURSO
↓