

PLANILHA - ELIO KETTERMANN -ME



De LucAs Oliveira <lucasoliveira_92@outlook.com>
Para Fernanda <licitacao@saomigueldaboavista.sc.gov.br>
Data 2024-07-19 10:27

Carta Proposta - Copia.pdf (~193 KB) proposta atualizada.pdf (~719 KB) cronograma.pdf (~413 KB)

Bom dia!

segue em anexo planilha, carta e cronograma atualizados!

Por gentileza, confirmar recebimento.



Lucas de Oliveira Santos
Engenheiro Agrônomo
CREA-SC 184729-2

Tel: (49) 99923-3339

E-mail: lucasoliveira_92@outlook.com

ELIO KETTERMANN - ME
 CNPJ: 17.059.360/0001-61
 ESTRADA AREA DOS PADRES, S/N, BAIRRO INTERIOR
 SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

ORÇAMENTO GLOBAL

Município: SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC
 Projeto: CALÇADA PÚBLICA
 Local: VÁRIAS RUAS
 Área: 1.079,95 m²

BDI = 24%

Item	Código SINAPI	Custo R\$ SINAPI	Discriminação	Quant.	Unid.	Custo (R\$)	Valor total (R\$)	Total (R\$)
1 PLACAS								
1.1	103689 S.	310,06	Fornecimento e instalação de Placa de obra com chapa galvanizada e estruturada de madeira	4,50	m ²	384,47	1.730,12	
Total do item.....								1.730,12
2 LOCAÇÃO DA OBRA								
2.1	105011 S.	0,53	Execução de Linhas de Referência em gabarito ou cavalete	448,00	m	0,66	295,68	
Total do item.....								295,68
3 RETIRADAS								
Remoção dos Canteiros								
3.1	97634 S.	6,27	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento	2,81	m ²	7,77	21,83	
3.2	97635 S.	17,30	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento	0,00	m ²	21,45	0,00	
3.3	98526 S.	123,27	Remoção de Raízes remanescentes de tronco de Árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m	4,00	Unid.	152,85	611,40	
3.4	98525 S.	0,62	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (Diâmetro de tronco menor de 0,20 m), com trator de esteiras	1.023,75	m ²	0,77	788,29	
3.5	97636 S.	22,65	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento	0,00	m ²	28,09	0,00	
Total do item.....								1.421,52
4 REGULARIZAÇÃO /COMPACTAÇÃO								
4.1	100576 S.	2,53	Regularização e Compactação de Subleito de solo predominantemente argiloso	1.079,95	m ²	3,14	3.391,04	
Total do item.....								3.391,04
5 CALÇADA PÚBLICA								
Paver								
5.1	92396 S.	73,02	Execução de Passeio em Piso intertravado, com bloco retangular de cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm	687,70	m ²	90,54	62.264,36	
5.2	Comp. 05	109,93	Execução de Passeio em Piso intertravado, com bloco retangular de 25x10 cm DIRECIONAL, espessura 6 cm, com colchão de pó de pedra espessura 5 cm e rejunte de pó de pedra	110,25	m ²	136,31	15.028,18	
5.3	Comp. 04	109,93	Execução de Passeio em Piso intertravado, com bloco retangular de 25x10 cm ALERTAL, espessura 6 cm, com colchão de pó de pedra espessura 5 cm e rejunte de pó de pedra	4,75	m ²	136,31	647,47	
Total do item.....								77.940,01
6 VIGA DE ACABAMENTO								
6.1	Comp. 03	2.084,16	Concreto Armado Fck 25 Mpa para a Viga de Acabamento	4,91	m ³	2.584,36	12.689,21	
Total do item.....								12.689,21
7 CANTEIRO BRITA								
7.1	4741 I.	101,01	Pó de Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, sem frete)	9,08	m ³	125,25	1.137,27	
7.2	95878 S.	1,63	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT até 30 km	304,92	txkm	2,02	615,94	
Total do item.....								1.753,21
8 MEIO FIO								
8.1	94273 S.	43,57	Assentamento de Guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x12x30 cm, para vias urbanas	455,50	m	54,03	24.610,67	
Total do item.....								24.610,67
9 GRAMA								
9.1	103946 S.	15,96	Plantio de Grama esmeralda ou são carlos ou curifibana, em placas	6,80	m ²	19,79	134,57	
Total do item.....								134,57
10 DRENAGEM PLUVIAL								
Escavação das Valas								
10.1	90091 S.	6,27	Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência	45,02	m ³	7,77	349,81	
10.2	93367 S.	23,27	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de interferência	34,78	m ³	28,85	1.003,40	
Tubulação								
10.3	92210 S.	162,44	Tube de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e Assentamento	31,50	m	201,43	6.345,05	

Estad

ELIO KETTERMANN - ME
CNPJ: 17.059.360/0001-61
ESTRADA AREA DOS PADRES, S/N, BAIRRO INTERIOR
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

10.4	Comp. 06	3.169,25	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 2000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e Assentamento	2,00 m	3.929,87	7.859,74
10.5	Comp. 01	1.994,87	Boca de Lobo Boca de Lobo DN 40 e 60 cm	1,00 Unid.	2.473,64	2.473,64
						18.031,64
TOTAL GERAL DA OBRA					R\$	141.897,67

São Miguel da Boa Vista, 19 de julho de 2024


- **VALOR TOTAL:** R\$ 141.897,67 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos)
- Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Valor Total; Preço Unitário; Preço Total
- **VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 dias após abertura do envelope.
- **O BDI** considerado foi de 24,00%

DADOS BANCARIOS:

Banco: SICOOB
Agência: 3032
Conta Corrente: 128.702-8
Município: SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: ELIO KETTERMANN - ME CNPJ: 17.059.360/0001-61
Endereço: ESTRADA AREA DOS PADRES, S/N, INTERIOR
Tel/Fax: (49) 99967-9719 E-mail: kfarfefatos@yahoo.com.br
CEP: 89.983-000 Cidade: SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO UF:SC



ELIO KETTERMANN - ME
CNPJ: 17.059.360/0001-61
ELIO KETTERMANN
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 374.683-1 / CPF: 023.171.729-66

ELIO KETTERMANN – ME
 CNPJ: 17.059.360/0001-61
 ESTRADA AREA DOS PADRES, S/N, BAIRRO INTERIOR
 SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO – SC

CRONOGRAMA GLOBAL

Município : SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC
 Projeto : CALÇADA PÚBLICA
 Local : VÁRIAS RUAS
 Área: 1.079,95 m²

Discriminação	Valores (R\$)	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1.0 PLACAS	1.630,12	1.630,12	1,22%						
2.0 LOCAÇÃO DA OBRA	295,68	73,92	0,05%	73,92	0,05%	73,91	0,05%	73,91	0,05%
3.0 RETIRADAS	1.421,52	355,39	0,25%	355,38	0,25%	355,38	0,25%	355,38	0,25%
4.0 REGULARIZAÇÃO /COMPACTAÇÃO	3.391,04	847,76	0,60%	847,76	0,60%	847,76	0,60%	847,76	0,60%
5.0 CALÇADA PÚBLICA	77.940,01	19.485,00	13,72%	19.485,00	13,72%	19.485,00	13,72%	19.484,99	13,72%
6.0 VIGA DE ACABAMENTO	12.689,21	3.172,30	2,23%	3.172,30	2,23%	3.172,30	2,23%	3.172,29	2,23%
7.0 CANTEIRO BRITA	1.753,21	438,30	0,31%	438,30	0,31%	438,30	0,31%	438,30	0,31%
8.0 MEIO FIO	24.610,67	6.152,67	4,33%	6.152,67	4,33%	6.152,67	4,33%	6.152,67	4,33%
9.0 GRAMA	134,57		0,09%					134,57	0,09%
10.0 DRENAGEM PLUVIAL	18.031,64	4.507,91	3,17%	4.507,91	3,17%	4.507,91	3,17%	4.507,90	3,17%
Simplex		36.663,37	25,88%	35.033,24	24,66%	35.033,23	24,66%	35.167,77	24,75%
Acumulado	141.897,67	36.663,37	25,88%	71.696,61	50,54%	106.729,84	75,20%	141.897,67	100,00%

Elio Kettermann

ELIO KETTERMANN – ME
 CNPJ: 17.059.360/0001-61
 ELIO KETTERMANN
 REPRESENTANTE LEGAL
 RG: 374.683-1 / CPF: 023.171.729-66

São Miguel Da Boa Vista, 19 de julho de 2024

ELIO KETTERMANN – ME
CNPJ: 17.059.360/0001-61
ESTRADA AREA DOS PADRES, S/N, BAIRRO INTERIOR
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO – SC

CARTA DE PROPOSTA
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 89/2024
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA

RAZÃO SOCIAL: ELIO KETTERMANN – ME
CNPJ N.º: 17.059.360/0001-61

ENDEREÇO: ESTRADA AREA DOS PADRES, S/N, BAIRRO INTERIOR DO MUNICIPIO
DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO – SC

OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA
DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA PÚBLICA NA RUA HENRIQUE LIMBERGER E
ROD SC 492 – TRECHO I E II, COM ÁREA TOTAL DE 1.079,95 M², CONFORME
MEMORIAS E PROJETOS EM ANEXO.

Item	Quant.	Unid.	Descrição do produto	Valor Total Máximo
01	01	Obra	Execuções de Calçada Pública na Rua Henrique Limberger e Rodovia SC 492 – Trecho I e II, com área total de 1.079,95 m ² , com fornecimento de mão de obra e material, conforme memorias e projetos elaborados pelo setor de engenharia da AMERIOS.	R\$ 141.897,67

VALOR GLOBAL: R\$ 141.897,67 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias após abertura do envelope.

SÃO MIGUEL DA BOA VISTA- SC, 19 de julho de 2024.



ELIO KETTERMANN – ME
CNPJ: 17.059.360/0001-61
ELIO KETTERMANN
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 374.683-1 / CPF: 023.171.729-66